Technische specificaties

Machine

- Capaciteit: 28 m^3
- Gewicht machine: 6600 kg
- Perskracht: 500 kN (variabel)
- Motorvermogen: 5,5 kW
- Vulopening: 1815x2190 mm, hoogte 1120 mm
- Volume per vulopening: max. 5 m^3 (8–10 matrassen)
- Cyclustijd: 60–120 sec.

Plaatsing & aansluiting

Ondergrond

- 100% vlak
- Beton of stelconplaten
- Optioneel of indien ondergrond niet voldoet aan bovenstaande punten: rijplaten / geleiderails / containershield ca. 8000x2450 mm
- Max hoogte eventuele geleiderand: 150 mm

Aansluiting

- 3 L / N / PE, 400 V, 50 Hz
- Phase converter CEE plug, 32 A; C (traag zekering)
- Aansluitpunt rechts vooraan naast vulopening

Waar zorgt u zelf voor?

- Elektrische aansluiting en juiste kabel
- Geschikte ondergrond (beton / stelconplaten)
- Eventueel rijplaten / geleiderails / containershield

RetourMat verdichtingscontainer

Benieuwd hoe de verdichtingscontainer werkt? Bekijk de video hier.

retourmat.com

RetourMat

Building mattress circularity retourmat.com

Veiliger, efficiënter, compacter matrassen inzamelen.

Iedereen die op grote schaal matrassen inzamelt herkent het: ze zijn zwaar, onhandig, nemen veel ruimte in en kosten veel werk en transport.

Kan dat efficiënter? Zeker!

Eenvoudig te bedienen, slim meldingssysteem.

De opstelling bestaat uit container en huisje (de overkapping is voor de veiligheid).

De benodigde ruimte inclusief huisje is ca. 9500x3000 mm.

Lagere logistieke kosten, minder gedoe, meer gemak:

- **Arbo approved:** eindeloos hoog opstapelen niet nodig, minder handling, minder mankracht. De aanbieder plaatst het matras zelf in de container.
- **Tot 5x meer matrassen in één container** (400 stuks, 6000 kg).
- **80% minder transportbewegingen:** directe kostenbesparing en CO_2-reductie.
- **Slim meldingssysteem met GPS:** automatisch bericht bij 75% en 100% vol.
- **Veilige opslag:** droog en brandveilig.
- **CE-gekeurd** en preventief onderhouden.

Milieustraat of retailer?
Kosten inzameling en verwerking worden 100% vergoed via UPV (MRN)

RetourMat